

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni chodników  
ADRES INWESTYCJI : Matejki 9  
INWESTOR : Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa  
ADRES INWESTORA : 05- 400 Otwock ul. Andriollego 54

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Malinowski  
DATA OPRACOWANIA : 2019-03-19

---

OPRACOWANIE:

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Matejki 9</b>			
1	KNNR 6	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0806-07	16,10+11,0+3,50+5,90+5,00+2,80+8,40+8,4+3,5+27,50+16,30+20,80+5,90+5,90+5,90+16,10+16,10+16,10	m	195,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>195,200</b>
2	KNNR 6	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0805-08	3,50*16,10	m <sup>2</sup>	56,350	
		5,90*6,00	m <sup>2</sup>	35,400	
		8,40*3,66	m <sup>2</sup>	30,744	
		5,90*(28,00+21,00)	m <sup>2</sup>	289,100	
		0,70*5,90	m <sup>2</sup>	4,130	
		0,70*12,00	m <sup>2</sup>	8,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>424,124</b>
3	KNNR 6	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-05	16,30*2,70	m <sup>2</sup>	44,010	
	analogia	6,40*1,10	m <sup>2</sup>	7,040	
		przy schodach			
		25,00	m <sup>2</sup>	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>76,050</b>
4	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-08	poz.2+poz.3	m <sup>2</sup>	500,174	
	analogia	-20,80*1,00	m <sup>2</sup>	-20,800	
		-27,50*1,00	m <sup>2</sup>	-27,500	
		-4,00*1,00	m <sup>2</sup>	-4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>447,874</b>
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 8 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04	(poz.2+poz.3)*0,05*1,20	m <sup>3</sup>	30,010	
	1103-05	poz.1*0,06*0,20*1,20	m <sup>3</sup>	2,811	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,821</b>
6	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-02	poz.4*0,10	m <sup>3</sup>	44,787	
	0108-04				
				<b>RAZEM</b>	<b>44,787</b>
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	5	szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-07	poz.2+poz.3	m <sup>2</sup>	500,174	
				<b>RAZEM</b>	<b>500,174</b>
9	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-05	poz.8	m <sup>2</sup>	500,174	
				<b>RAZEM</b>	<b>500,174</b>
10	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-02	poz.1	m	195,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>195,200</b>
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-01	poz.1	m	195,200	
		10,00	m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>205,200</b>
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - na schodach od ulicy Karczewskiej	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-03	3*5,90*0,30*0,30	m <sup>3</sup>	1,593	
		16,10*3*0,30*0,30	m <sup>3</sup>	4,347	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,940</b>
13	KNR 2-21	Schody z płytek betonowych chodnikowych 50x50 na schodach od ulicy Karczewskiej	m <sup>3</sup>		
d.1	0605-04	3*5,90*0,30*0,30	m <sup>3</sup>	1,593	
	analogia	16,10*3*0,30*0,30	m <sup>3</sup>	4,347	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,940</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR AT-17 d.1 0105-01	Cięcie piłą diamentową płytek na schody 5,90*3*0,05 16,10*3*0,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,885 2,415	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,300</b>
15	KNR 2-31 d.1 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.8-25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 475,174	
				<b>RAZEM</b>	<b>475,174</b>
16	KNR 2-31 d.1 0511-02 z.o. 2.13. 9902-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę 25,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
17	KNR 4-01 d.1 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III wzdłuż krawężników poz.11*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 205,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>205,200</b>
18	KNR 2-21 d.1 0211-01 0211-02	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm poz.17/10000	ha ha	 0,021	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,021</b>
19	KNR 2-21 d.1 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia poz.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 205,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>205,200</b>
20	kalk. własna d.1 1	Wykonanie prowizorycznych dojazdów do sklepów na czas wykonywania prac 1	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>