

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont parkingu na zapleczu budynku Matejki 9
ADRES INWESTYCJI : ul.Matejki 9 Otwock
INWESTOR : Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : Andriollego 54

SPORZĄDZIŁ : Marek Malinowski
DATA OPRACOWANIA : 26 sierpień 2019

OPRACOWANIE

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Odtworzenie (wyznaczenie) osi trasy i punktów wysokościowych 0,20	km km	 0,200	
				RAZEM	0,200
2	KNNR 6 0805-01 z.o. 2.7. 9902-01	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych 2,24*4,41 6,20*17,41 -13,00*2,24 42,86*10,10 15,60*4,90 A (obliczenia pomocnicze) 598,026*0,30	m ² m ²	 9,878 107,942 -29,120 432,886 76,440 ===== 598,026 179,408	
				RAZEM	179,408
3	KNR AT-03 0105-03	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km 598,026*0,70 13,00*2,24	m ² m ² m ²	 418,618 29,120	
				RAZEM	447,738
4	KNNR 6 0805-05 analogia	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych ażurowych 4,80*15,60	m ² m ²	 74,880	
				RAZEM	74,880
5	KNNR 6 0806-02 z.o. 2.7. 9902-01	Rozbiórka krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej 15,60+4,80+42,80-17,00+1,18+2,24+4,41+2,11	m m	 56,140	
				RAZEM	56,140
6	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 4,90	m m	 4,900	
				RAZEM	4,900
7	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km poz.2*0,15 poz.3*0,15 poz.4*0,10 poz.5*0,30*0,15	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 26,911 67,161 7,488 2,526	
				RAZEM	104,086
8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników poz.2 poz.3 poz.4	m ² m ² m ² m ²	 179,408 447,738 74,880	
				RAZEM	702,026
10'	KNR-W 4-01 0109-06 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt kat. III) poz.10*0,20	m ³ m ³	 140,405	
				RAZEM	140,405
11	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy 20 cm poz.10	m ² m ²	 702,026	
				RAZEM	702,026
12	KNNR 6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr. 5 cm poz.11	m ² m ²	 702,026	
				RAZEM	702,026
13	KNR 0-11 0326-01	Warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 8 cm, Holland, kolor szary poz.12	m ² m ²	 702,026	
				RAZEM	702,026

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNNR 6 0705-07	Malowanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych kolorem niebieskim 3,60*5,00	m ² m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
15	KNNR 6 0702-01 z.o. 2.7. 9902-01	Stępki z rur stalowych U -12c 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNNR 6 0702-04 z.o. 2.7. 9902-01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (poz.5-4,80-15,60)*0,3*0,3	m ³ m ³	3,217	
				RAZEM	3,217
18	KNNR 6 0401-03 z.o. 2.7. 9902-01	Krawężniki betonowe wym. 15x30 cm na podsypce cem. piask. 1:4 grub.3 cm (poz.5-4,80-15,60)	m m	35,740	
				RAZEM	35,740
19	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 4,41	m m	4,410	
				RAZEM	4,410
20	KNNR 4 1424-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNNR 6 0604-06	Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.2 m i głębokości 3 m 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR AT-03 0402-01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach 15,60+42,86+1,18+2,24-13,00-4,41	m m	44,470	
				RAZEM	44,470
23	KNR 2-28 0506-02	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm 2*5,00	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
24	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyłomie (15,60+42,86+1,18+2,11)*1,50*0,10	m ³ m ³	9,263	
				RAZEM	9,263
25	KNR-W 4-01 0109-06 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowładkowymi na odległość 10 km (grunt kat. III) poz.24	m ³ m ³	9,263	
				RAZEM	9,263
26	KNR 2-21 0109-01	Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z torfu oraz nawozów mineralnych poz.24	m ³ m ³	9,263	
				RAZEM	9,263
27	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim poz.26	m ³ m ³	9,263	
				RAZEM	9,263
28	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia (15,60+42,86+1,18+2,11)*1,50	m ² m ²	92,625	
				RAZEM	92,625
29	kalk. własna	Oznakowanie i wytyczenie objazdów na czas prowadzenia prac 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000